

งวดงานงวดเงิน จ้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ อาคาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

.....
งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๗๐ % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
ก่อสร้าง ดังนี้

- ขัดล้างทำความสะอาด ผิวผนังปูน ฝ้าเพดานเดิมทั้งหมดภายในห้องพัก ทั้ง ๒ หลัง (๑๙๒ ห้อง)
ซ่อมแซมผิวผนังที่ชำรุด (ฉาบ ปูน) ด้วย Acrylic filler และ/หรือ Acrylic Sealant
และทาสีจริงผิวผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ เทียว
- ขัดล้างบานประตู วงกบประตูหน้าต่าง ห้องพักทั้งหมด
- ทาสีรองพื้นกันสนิมงานเหล็ก /ทาสีจริงงานเหล็กทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ เทียว (วงกบประตูหน้าต่าง
ห้องพัก)
- ทาสีน้ำมันบานประตู พร้อมวงกบ /วงกบหน้าต่าง (ส่วนของห้องพัก)

แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ ๓๐ % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ขัดล้างทำความสะอาด ผิวผนังปูน ฝ้าเพดานเดิมทั้งหมดภายในห้องโถง ทางเดินภายในทั้ง ๒ หลัง
ซ่อมแซมผิวผนังที่ชำรุด (ฉาบ ปูน) ด้วย Acrylic filler และ/หรือ Acrylic Sealant
และทาสีจริงผิวผนัง ฝ้าเพดาน ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ เทียว
- ขัดล้างทำความสะอาดผิวงานเหล็กทั้งหมด (ราวระเบียง ราวบันไดเหล็ก บันไดหนีไฟ บันไดขึ้นถึงเก็บ
น้ำ) ที่ได้ระบุให้ทาสีใหม่
- ทาสีรองพื้นกันสนิมงานเหล็ก /ทาสีจริงงานเหล็กทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ เทียว
- ติดสติ๊กเกอร์เลขที่ห้องทั้งหมดหน้าประตูห้องพัก ๑๙๒ ห้อง
- ขัดล้างบานประตู วงกบประตูหน้าต่าง ทางหนีไฟทั้งหมด
- ทาสีรองพื้นกันสนิมงานเหล็ก /ทาสีจริงงานเหล็กทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ เทียว (วงกบประตูหน้าต่าง
ทางหนีไฟ)
- ทาสีน้ำมันบานประตู พร้อมวงกบ /วงกบหน้าต่าง (ทางหนีไฟ)
- งานส่วนที่เหลือทั้งหมดและเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่
- ส่งมอบใบรับประกันคุณภาพสีจากบริษัทผู้ผลิต

แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ