

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพีชศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง สาขาพีชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง สาขาพีชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)
ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
1	ปรับปรุงอาคารเกษตรศาสตร์พร้อมห้องปฏิบัติการทางด้านพืช	8,359,944.52	1,255,015.43	9,614,959.94
2	ห้องเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตร	97,645.75	18,174.00	115,819.75
3	ลานคอนกรีต	640,993.74	109,863.40	750,857.14
4	ลานจอดรถยนต์	117,622.01	47,784.57	165,406.58
5	ลานจอดรถจักรยานยนต์	177,366.07	76,189.16	253,555.24
6	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และไฟแสงสว่าง	241,385.00	36,710.07	278,095.07
7	โรงผลิตปุ๋ยหมักสาขาวิชาพีชศาสตร์	1,754,952.88	724,763.24	2,479,716.12
8	โรงผลิตพืชอินทรีย์ (Smart Farm) สาขาวิชาพีชศาสตร์	109,674.03	40,457.50	150,131.53
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			13,808,541.36

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม: ปรับปรุงอาคารพระตำหนักและหอพระตำหนักชั้นล่างและอาคารอำนวยการชั้นล่าง
 สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานต้นสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง: ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 วัตถุประสงค์/จำนวน/ค่าประมาณ: วัตถุประสงค์: ปรับปรุงอาคารพระตำหนักและหอพระตำหนักชั้นล่างและอาคารอำนวยการชั้นล่าง จำนวน: 1 งาน ค่าประมาณ: 27,000.00 บาท

หน่วย: บาท

พ.ร.	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงอาคารพระตำหนักชั้นล่างอาคารทางเดิน								
1	งานรื้อถอน								
	ตัดทอน 5	งาน	1.00	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	หอนักงาน และห้องเก็บของพระตำหนัก	งาน	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	อาคารพระตำหนัก	งาน	1.00	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	รื้อถอน ลอนปูนเดิม	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่								
	ปลูกหญ้า	ตร.ม.	2,049.00	13.00	26,637.00	-	-	26,637.00	
	ต้นไม้ และไม้ประดับ	งาน	1.00	80,000.00	80,000.00	5.00	10,245.00	80,000.00	
	ปรับพื้นที่	ตร.ม.	2,049.00					10,245.00	
	ปูน และทราย	งาน	1.00						
	ปลูกหญ้า	ตร.ม.	2,049.00						
	ปูน	งาน	1.00	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
	ปูน	งาน	2.00	46,000.00	92,000.00	-	-	92,000.00	
	ปูน	งาน	1.00	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
3	งานโครงสร้าง								
	คาน้ำ	ท.ม.	2.00	13,500.00	27,000.00			27,000.00	







ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม. ความยาว 10 ม.	ตัน	9.00	8,809.50	79,285.50			79,285.50	
	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.35	ตัน	9.00			350.00	3,150.00	3,150.00	
	ดินขุด	ลบ.ม	70.88			100.00	7,088.00	7,088.00	
	ดินถม	ลบ.ม	5.56	90.00	500.40	40.00	222.40	722.80	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม	609.69	400.00	243,876.00			243,876.00	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	29.26	1,682.00	49,215.32	200.00	5,852.00	55,067.32	
	คอนกรีต 1:2:4 fc'= 240 ksc cube TPI	ลบ.ม	230.00	1,850.00	425,500.00	200.00	46,000.00	471,500.00	
	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม	384.00	140.00	53,760.00	40.00	15,360.00	69,120.00	
	ตะปู	กก.	66.63	30.00	1,998.84			1,998.84	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	51.33	28.04	1,439.25			1,439.25	
	เหล็ก RB 6 mm	กก.	533.41	18.54	9,889.42	4.10	2,186.98	12,076.40	
	เหล็ก RB 9 mm	กก.	44.64	18.92	844.59	4.10	183.02	1,027.61	
	เหล็ก DB 16 mm	กก.	1,132.90	16.95	19,202.66	3.30	3,738.57	22,941.23	
	ตะแกรง wire mesh Ø 1.5x0.5 m	ตร.ม	1,652.34	35.00	57,831.90	5.00	8,261.70	66,093.60	
	แผ่นพื้นสำเร็จท้องเรียบ L = 400 กก/ตร.ม.	ตร.ม	72.00	250.00	18,000.00	25.00	1,800.00	19,800.00	
4	งานหลังคา								
	ซัด ทาสี โครงหลังคาเดิม	ตร.ม.	738.00			50.00	36,900.00	36,900.00	
	ซัด ซ่อม ทาสี แผงกันน้ำหลังคา	ตร.ม.	56.00			50.00	2,800.00	2,800.00	
	METAL SHEET 0.47 mm.Thk. Blue + PU FOAM 20 mm. White	ตร.ม.	738.00	220.00	162,360.00	35.00	25,830.00	188,190.00	
	Flashin Metal Sheet 0.47 mm.Thk. White	ม.	104.00	52.00	5,408.00	50.00	5,200.00	10,608.00	
	สีฉาบ	ตัว	1,476.00	2.00	2,952.00			2,952.00	
	ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว PN 8.5	เส้น	51.00	580.00	29,580.00			29,580.00	

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ข้ออ 90 PVC 4 นิ้ว PN 8.5	ตัว	29.00	80.00	2,320.00			2,320.00	
	ข้ออ 45 PVC 4 นิ้ว PN 8.5	ตัว	58.00	80.00	4,640.00			4,640.00	
	Flex 4 นิ้ว (ท่อน้ำหลังคา)	ตัว	29.00	300.00	8,700.00			8,700.00	
	ท่อเหล็ก Ø 3" x 3.2 มม.	กก.	785.22	22.00	17,274.84	12.00	9,422.64	26,697.48	
	เหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.	กก.	954.50	22.00	20,999.00	12.00	11,454.00	32,453.00	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.8 มม.	กก.	873.60	22.00	19,219.20	12.00	10,483.20	29,702.40	
	ทาสีกันสนิม และสีเคลือบ	ตร.ม	152.00	40.00	6,080.00	35.00	5,320.00	11,400.00	
	เหล็กแผ่น หนา 5 มม.	กก.	29.83	25.00	745.75	12.00	357.96	1,103.71	
	แผ่นสังกะสี	ตร.ม	210.00	104.00	21,840.00			21,840.00	
	รางน้ำสแตนเลส เบอร์ 18	ม.	118.00	850.00	100,300.00	25.00	2,950.00	103,250.00	
5	งานพื้น								
	F1 พื้นปูกระเบื้องหินเทียม ขนาด 60x60ซม. (ชนิดผิวมัน)	ตร.ม	694.00	400.00	277,600.00	120.00	83,280.00	360,880.00	
	F2 พื้นปูกระเบื้องหินเทียม ขนาด 60x60ซม. (ชนิดผิวหยาบ)	ตร.ม	54.00	400.00	21,600.00	120.00	6,480.00	28,080.00	
	F3 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน	ตร.ม	16.00		-	40.00	640.00	640.00	
	F4 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวกรวดกลาง (ไม่รวมคอนกรีตพื้น)	ตร.ม	429.00	200.00	85,800.00	100.00	42,900.00	128,700.00	
	F5 พื้น ค.ส.ล. ชนิดผสมสีดำ (Walk Way)	ตร.ม.	203.00	10.00	2,030.00	40.00	8,120.00	10,150.00	
6	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม	618.00	165.00	101,970.00	56.00	34,608.00	136,578.00	
	ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม	1,236.00	120.00	148,320.00	80.00	98,880.00	247,200.00	
	P2 ผนังปูกระเบื้องหินเทียม ขนาด 60x60ซม. (ชนิดผิวมัน)	ตร.ม	249.00	450.00	112,050.00	120.00	29,880.00	141,930.00	
	P3 ผนังทาสีอะลูมิเนียมคอมโพสิท หนา 4 มม. ชนิดกันไฟ	ตร.ม	899.00	1,500.00	1,348,500.00			1,348,500.00	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	P4 ผนังกระจกเปลือย เเทมเปอร์หนา 12 มม.	ตร.พ	77.00	2,800.00	215,600.00			215,600.00	
	P4 ALUMINIUM LOUVER 1"x3" สีอบขาว	ตร.ม	95.00	2,200.00	209,000.00			209,000.00	
	ทาสีน้ำอะคลิลิค(สีรองพื้นปูนใหม่ ปูนเก่า ทับหนา2เที่ยว)	ตร.ม	1,863.00	40.00	74,520.00	30.00	55,890.00	130,410.00	
	เสาเอ็นคานทับหลัง	ม.	250.00	30.00	7,500.00	30.00	7,500.00	15,000.00	
	จับเชื่อม	ม.	50.00	15.00	750.00	15.00	750.00	1,500.00	
7	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ บนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม	700.00	292.00	204,400.00	75.00	52,500.00	256,900.00	
	C2 ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดทนชื้น) รอยต่อ ฉาบเรียบ บนโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม	54.00	312.00	16,848.00	75.00	4,050.00	20,898.00	
	C3 ฝ้ากรุแผ่นอลูมิเนียมเคลือบสีทึบหนา 4 มม. ชนิด บนโครงสร้างเหล็กทาสี	ตร.ม	277.00	1,100.00	304,700.00			304,700.00	
	ฝ้าต่างระดับซ่อนไฟ	ม.	218.00			150.00	32,700.00	32,700.00	
	ทาสีน้ำอะคลิลิค(สีรองพื้น ทับหนา2เที่ยว)	ตร.ม	754.00	33.00	24,882.00	34.00	25,636.00	50,518.00	
8	งานประตูหน้าต่าง								
	D1 ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อนพร้อมสติกเกอร์ฝ้า	ชุด	18.00	13,000.00	234,000.00			234,000.00	
	D1F ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อนอัตโนมัติ(ไม่รวม เซนเซอร์)พร้อมสติกเกอร์ฝ้า	ชุด	2.00	1,300.00	2,600.00			2,600.00	
	D2 ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว ชนิดมีช่องระบายอากาศ	ชุด	6.00	2,870.00	17,220.00			17,220.00	
	D3 ประตู UPVC บานเปิดเดี่ยว บานทับ	ชุด	3.00	2,800.00	8,400.00			8,400.00	
	D4 กระจก Tempered Glass บานเดี่ยวอัตโนมัติ	ชุด	1.00	225,000.00	225,000.00			225,000.00	
	D5 กระจก Tempered Glass บานเดี่ยว	ชุด	2.00	128,000.00	256,000.00			256,000.00	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				8,359,944.52		1,255,015.43	9,614,959.94	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ