

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารฟิเนสเซ็นเตอร์ฯ จำนวน 1 รายการ

แบบ ปร. 6


รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารฟิเนสเซ็นเตอร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงหลังคา		
1	งานปรับปรุงอาคารฟิเนสเซ็นเตอร์	3,000,000	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	3,000,000	**
	สามล้านบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ.....ไปงมต.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ไปงมต.....กรรมการและเลขานุการ

แบบ ปร. 5

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์ฯ จำนวน 1 รายการ

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ประเภท โครงการปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์ฯ จำนวน 1 รายการ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

งานปรับปรุงหลังคา รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน /	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์	2,377,883	1.2642	3,006,120	
	จำนวน 1 รายการ รายการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,006,120	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สามล้านบาทถ้วน		3,000,000	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ไปรษณีย์.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ไปรษณีย์.....กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารพินเนสเซ็นเตอร์ฯ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	งานปรับปรุงหลังคา	1	LOT	900,331	900,331	429,902	429,902	1,330,233	
2	งานปรับปรุงอาคารสนามฟุตบอลในร่ม	1	LOT	752,175	752,175	295,475	295,475	1,047,650	
3									
4					-		-	-	
5					-		-	-	
6					-		-	-	
7					-		-	-	
8					-		-	-	
9					-		-	-	
10					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,652,506		725,377	2,377,883	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารพิตเนสเซ็นเตอร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1.0	งานปรับปรุงอาคารพิตเนสเซ็นเตอร์							
1.1	งานปรับปรุงหลังคา							
	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเดิม (ชนทิ่ง)	1,598	ตร.ม.		0	25.00	39,950	39,950
	งานรื้อถอนรางน้ำฝนเดิม (ชนทิ่ง)	30	ม.		0	25.00	750	
	งานขัดทาสีโครงหลังคา + โครงสร้างแปเดิม (สีน้ำมัน)	362	ตร.ม.	65.00	23,530	35.00	12,670	36,200
	งานรื้อถอนโครงสร้างแปหลังคา ด้านหลัง	99	ตร.ม.		0	70.00	6,930	6,930
	เหล็ก C 100 x50 x20x3.2 mm (5.67 kg/m)	857	KG	35	29,995	12.00	10,284	40,279
	งานติดตั้งรางน้ำฝนใหม่ตามแบบ	30	ม.	450	13,500	120.00	3,600	17,100
	หลังคาแผ่นเหล็กเคลือบสีรีดลอนหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (นำเงิน)	1,598	ตร.ม.	315	503,370	70.00	111,860	615,230
	FLASHING	32	ม.	260	8,320	50.00	1,600	9,920
1.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน				0		0	-
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานชำรุด	64	ตร.ม.		0	25.00	1,588	1,588
	ฝ1 ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. โครงเหล็กชุบ	39	ตร.ม.	298	11,622	75.00	2,925	14,547
	ฝ2 ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. กันชื้น โครงเหล็กชุบ	25	ตร.ม.	343	8,404	75.00	1,838	10,241
1.3	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร				0		0	-
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ (ชนเก็บ)	44	ชุด		0	35.00	1,540	1,540
	งานรื้อถอนเต้ารับพร้อมสายไฟ (ชนเก็บ)	28	ชุด		0	35.00	980	980
	งานรื้อถอนพัดลมระบายอากาศ(ชนเก็บ)	11	ชุด		0	35.00	385	385
	ตู้ MDB	1	ชุด	18,500	18,500	2,500.00	2,500	21,000
	ตู้ LP-1	1	ชุด	4,500	4,500	1,000.00	1,000	5,500
	สาย THW 1.5 sq.mm	2,650	m.	7	18,550	5.00	13,250	31,800
	สาย THW 2.5 sq.mm	1,550	m.	9	13,950	7.00	10,850	24,800

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
	สาย THW 4 sq.mm	120	m.	14	1,680	10.00	1,200	2,880
	สาย THW 6 sq.mm	60	m.	23	1,380	12.00	720	2,100
	สาย THW 10 sq.mm	50	m.	40	2,000	16.00	800	2,800
	สาย THW 16 sq.mm	130	m.	62	8,060	25.00	3,250	11,310
	WIRE WAY 2"x4".	60	m.	200	12,000	40.00	2,400	14,400
	UPVC 20 mm.	220	ท่อน	50	11,000	35.00	7,700	18,700
	UPVC 25 mm.	120	ท่อน	70	8,400	35.00	4,200	12,600
	โคมหลอด LED 2 X 18 W. พร้อมตะแกรงกระจายแสง ผังผ้า	44	ชุด	1,350	59,400	90.00	3,960	63,360
	โคมหลอด HI-BAY 100 W.	2	ชุด	1,850	3,700	90.00	180	3,880
	โคมไฟฉุกเฉิน	3	ชุด	3,500	10,500	100.00	300	10,800
	โคมหลอด DOWN LIGHT 4" 14 W.	18	ชุด	650	11,700	60.00	1,080	12,780
	สวิทซ์ทางเดียว 2 ช่อง	25	ชุด	180	4,500	60.00	1,500	6,000
	ตัวรับคูมิกราวด์	28	ชุด	220	6,160	60.00	1,680	7,840
	ACCESSORIES	1	เหมา	19,598	19,598	5,879.40	5,879	25,477
1.4	งานระบบปรับและระบายอากาศภายในอาคาร				0		0	-
	งานตรวจสอบ ซ่อมแซม ล้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	8	ชุด		0	5,000.00	40,000	40,000
	เครื่องปรับอากาศเดิม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน							
	พัดลมระบายอากาศ 10 นิ้ว ติดผนัง	4	ชุด	1,100	4,400	300.00	1,200	5,600
1.5	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ				0		0	-
	งานตัดแต่งกิ่งไม้ (ขนทิ่ง)	3	ตัน		0	10,500.00	31,500	31,500
	งานปรับพื้นที่ เก็บขยะ ขุดลอกรางน้ำ จัดเรียงเศษวัสดุ	290	ตร.ม.		0	100.00	29,000	29,000
1.6	งานทาสีอาคาร				0		0	-
	งานขัดล้างทำความสะอาดผนังเดิม ซ่อมแซมรอยแตกร้าว (นอก+ใน)	760	ตร.ม.		0	25.00	19,000	19,000
	ผนังสีอะครีลิค 100 % ภายนอก/ภายใน (รวมน้ำยารองพื้นปูนเก่า)	1,224	ตร.ม.	55	67,320	31.00	37,944	105,264
	ผ้าเพดาน อะครีลิค 100 % ทาผ้าเพดาน	397	ตร.ม.	36	14,292	30.00	11,910	26,202
	รวมงานปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์				900,331		429,902	1,329,483

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุ+แรง
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
2.0	งานปรับปรุงอาคารสนามฟุตบอลในร่ม							
2.1	งานปรับปรุงหลังคา							
	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม (ชนทิง)	1,998	ตร.ม.		0	30.00	59,940	59,940
	งานขัดทาสีโครงหลังคา + โครงสร้างแปเดิม (สีน้ำมัน)	484	ตร.ม.	65.00	31,460	35.00	16,940	48,400
	หลังคาแผ่นเหล็กเคลือบสีรีดลอนหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (น้ำเงิน) (โค้ง)	1,998	ตร.ม.	315	629,370	80.00	159,840	789,210
	FLASHING	72	ม.	260	18,720	50.00	3,600	22,320
2.2	งานทาสีอาคาร				0		0	-
	งานขัดล้างทำความสะอาดผนังเดิม ซ่อมแซมรอยแตกร้าว (นอก+ใน)	560	ตร.ม.		0	25.00	14,000	14,000
	ผนังสีอะครีลิค 100 % ภายนอก/ภายใน (รวมน้ำยารองพื้นปูนเก่า)	560	ตร.ม.	55	30,800	31.00	17,360	48,160
	ผ้าเพดาน อะครีลิค 100 % ทาผ้าเพดาน	120	ตร.ม.	36	4,320	30.00	3,600	7,920
	งานขัดทาสีโครงผนัง(สีน้ำมัน)	577	ตร.ม.	65.00	37,505	35.00	20,195	57,700
	รวมงานปรับปรุงอาคารฟิตเนสเซ็นเตอร์				752,175		295,475	1,047,650

แบบเสนอขายแบบระบุ.....
 แบบระบุ.....
 แบบระบุ.....
 แบบระบุ.....
 แบบระบุแบบระบุ.....